

# "Zonder Risycor hadden we het probleem veel later ontdekt."

Luc Brees

Zaakvoerder bij Brees & Co



## GEGEVENS

Locatie:	Leuven
Type gebouw:	Appartementen
Installatie:	middelgroot
Studiebureau:	Brees & Co
Relevante Risycard:	04

## NOOIT GEDACHT DAT DE OPLOSSING HET PROBLEEM KON WORDEN

Of hoe een goedbedoelde prima voorzorgsmaatregel de oorzaak van ellende werd

Bij de renovatie van de cv-installatie in dit woongebouw in Vlaams-Brabant werd niets aan het toeval overgelaten.

### Vernieuwing.

Alles is tot in de puntjes uitgedacht om een degelijke, goedwerkende installatie te maken. De grootste ketel moest plaats maken voor twee nieuwe, kleinere ketels. De nieuwe expansievaten zorgen voor een correct drukbehoud. Omdat collectieve installaties vaak moeilijk ontluicht kunnen worden, voorziet het studiebureau een drukstapongasser. In geval van bijvullen wordt het water eerst ontgast en gedemineraliseerd.

### Waarom dan nog een Risycor?

Als kers op de taart moet een Risycor X2 het zaakje in de gaten houden: je weet maar nooit of er iets misloopt, of iemand een fout maakt. Vertrouwen is goed, maar controle is beter.



Twee jaar lang werkt alles prima totdat de corrosiesnelheid plots pijlsnel omhoog gaat. Echter geen enkele andere aanwijzing dat er iets fout loopt : geen bijvolgedrag, goed drukbehoud, geen lekkage via de veiligheidskleppen, ... niets. Bij nazicht bleek de lichteintredesper van de drukstapongasser defect te zijn. In Risycard 04 staat haarfijn uitgelegd wat er dan gebeurt.

Door vooruit te kijken, en corrosie monitoring met Risycor te voorzien werd massieve schade vermeden !!

